

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 07-01-01
(локальная смета)

на благоустройство, Центральная часть, с.Кумух, Лакский район, РД
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектный акт
Сметная стоимость строительных работ _____ 1892,480 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 10,913 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 1196,48 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество на ед./ всего	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		
				всего	эксплуатация машин	всего	в т.ч. оплаты труда	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Демонтаж										
1	ФЕРр68-13-1 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр</i>	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см. вручную (1000 м2)	0,7 700 / 1000	729,85 729,85		510,9	510,9		93,57	65,5
		Накладные расходы от ФОТ	104%			531,34				
		Сметная прибыль от ФОТ	60%			306,54				
		Всего с НР и СП				1348,78				
2	ФЕР27-03-008-05 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр</i>	Разборка покрытий и оснований: Цементно-бетонных (100 м3)	0,075 (150*0,05) / 100	1766,29 447,88	1318,41 167,81	132,47	33,59	98,88 12,59	57,42	4,31
		Накладные расходы от ФОТ	142%			65,58				
		Сметная прибыль от ФОТ	95%*0,85			37,29				
		Всего с НР и СП				235,34				

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ФЕРР68-14-1 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/лр	Разборка бортовых камней: на бетонном основании (100 м) (ОП п. 1.68. 3 При выполнении работ по ремонту дорожных оснований и покрытий в условиях непрекращающегося движения транспорта ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗГМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	4 400 / 100	1774,7 707,72	1066,98 113,47	7098,8	2830,88	4267,92 453,88	81,912	327,65
4	ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/лр	Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	104% 60%			3416,15 1970,86 12485,91				
4	ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/лр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза)	111 окр(21*2,36+7,5*2,4+400*0,108)	42,98	42,98	4770,78		4770,78		
5	ФССЦпг-03-21-01-002 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/лр	НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ Всего с НР и СП								
5	ФССЦпг-03-21-01-002 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/лр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 2 км (1 т груза)	111	3,86	3,86	428,46		428,46		
6	ФЕР01-02-057-02 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/лр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3) (Прил. 1, 12 п. 3, 191 Разработка грунта на проезжей части улиц и дорог при наличии систематического движения транспорта ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗГМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	0,083 (415*0,2*0,1)/100	1441,44 1441,44		119,64	119,64		184,8	15,34
7	ФССЦпг-01-01-01-039 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/лр	Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	80% 45%*0,85			95,71 45,76 261,11				
7	ФССЦпг-01-01-01-039 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/лр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перенной) (1 т груза)	13,28 0,083*160	3,96	3,96	52,59		52,59		
		НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ Всего с НР и СП								

Раздел 2. Устройство тротуара

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ФССЦпг-03-21-01-002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние: I класс груза до 2 км (1 т груза)	13,28	3,86	3,86	51,26		51,26		
		НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ Всего с НР и СП				51,26				
9	ФЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м) (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	4,15 415 / 100	4556,95 772,37	94,54 11,57	18911,34	3205,34	392,34 48,02	91,296	378,88
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	142% 95%*0,85			4619,77 2627,09 26158,2				
10	ФССЦ-05.2.03.03-0032 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Камни бортовые: БР 100.30.15/бетон В30 (М400), объем 0,043 м3 (ГОСТ 6665-91) (шт)	415	63,12		26194,8				
11	ФЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3) (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	1,3425 (895*0,15) / 100	2736,95 151,28	2572,46 213,11	3673,01	203,09	3453,53 286,10	18,864	25,32
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	142% 95%*0,85			694,65 395,02 4762,68				
12	ФССЦ-02.3.01.02-0015 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Песок природный для строительных: работ средний (м3)	147,675 1,3425*110	55,26		8160,52				
13	ФЕР27-07-003-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком (100 м2)	8,95 895 / 100	2143,59 346,41	391,42 12,14	19185,13	3100,37	3503,21 108,65	42,4	379,48
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	142% 95%*0,85			4556,81 2591,28 26333,22				
14	ФССЦ-05.2.04.04-0005 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки: 300, толщина 40 мм (м2)	895	95,77		85714,15				
		Итого прямые затраты по смете в базисных ценах				175003,85	10003,81	17018,97 909,24		1196,48
		Накладные расходы				13980,01				

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Сметная прибыль						7973,84				
Итого по смете:						196957,7				1196,48
Итого										
В том числе:										
Материалы						147981,07				
Машины и механизмы						17018,97				
ФОТ						10913,05				
Накладные расходы						13980,01				
Сметная прибыль						7973,84				
ВСЕГО по смете						1892480				1892,48

Составил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____

(должность, подпись, расшифровка)